

باسمه تعالی



اسناد مناقصه تخلیه سیلو

CA-۲۸۰

مورخ ۹۹/۰۲/۱۷

برگ شرایط مناقصه

۱. متقاضیان می بایست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و رفاه اجتماعی داشته باشند در غیر اینصورت باز گشایی پاکات انجام نمی شود .
۲. قیمت‌های مشروط پذیرفته نیست (مثلاً ذکر گردد یک ریال کمتر از آخرین قیمت)
۳. اسناد مناقصه که در پاکت در بسته ارائه می گردد عودت داده نخواهد شد.
۴. طرف قرارداد برنده مناقصه می باشد و حق واگذاری پیمان را به غیر ندارد.
۵. هزینه آگهی روزنامه با برنده مناقصه می باشد.
۶. سپرده برنده مناقصه و همچنین سپرده نفر دوم تا تعیین تکلیف پیمان نزد شرکت باقی می ماند. در صورت عدم عقد قرارداد ضبط خواهد شد
۷. قیمت پیشنهادی بطور کامل ، روشن و با حروف نوشته شود. ضمناً به پیشنهادهای فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۸. ارائه اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی آگهی ثبت شرکت، آگهی آخرین تغییرات.
۹. نمونه قراردادهای انجام شده در چند سال اخیر (حداقل دو کار مرتبط با موضوع مناقصه)
۱۰. تمامی مدارک به مهر شرکت ممهور و مدارک ذکر شده در پاکت طبق شماره بندی فوق قرار داده شود.
۱۱. متقاضیان محترم توجه داشته باشند در صورت عدم رعایت موارد فوق مدارک آنها تحویل گرفته نمی شود و نسبت به بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت اقدامی صورت نمی گیرد و آنرا عودت می دهیم. ضمناً نام و آدرس و شماره تلفن شرکت بر روی پاکت درج گردد.
۱۲. متقاضیان میبایست پیشنهاد خود را در سه پاکت جداگانه واریز سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بحساب سیبا ۰۱۰۵۶۴۸۸۳۲۰۰۳ شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی و فیش مربوطه را در پاکت (الف) مدارک فنی و بازرگانی و اسناد همراه با رزومه کاری خود را در پاکت (ب) و پیشنهاد قیمت در پاکت (ج) بصورت جداگانه و درب بسته تا ساعت ۱۴ مورخه ۹۹/۰۲/۲۷ به نشانی بهبهان -کیلومتر ۱۰ جاده سد مخزنی مارون کد پستی ۶۳۶۷۱۵۶۷۴۵ به واحد حراست تحویل نمایند لازم به ذکر است ابتدا پاکت اسناد و مدارک و پاکت سپرده شرکت در مناقصه توسط کمیسیون معاملات و کمیته فنی بازگشایی و مورد بررسی قرار می گردد در صورت تایید پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی می گردد و در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بدون بازگشایی عودت داده می شود. ابزار کار، موارد ایمنی، کسورات قانونی با پیمانکار و رد یا قبول پیشنهاد از اختیارات این شرکت می باشد.
۱۳. متقاضیان می بایست مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ هزار ریال جهت خرید اسناد و برگ شرایط مناقصه به حساب سیبا ۰۱۰۵۶۴۸۸۳۲۰۰۳ شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی واریز و فیش آنرا به واحد بازرگانی تحویل نمایند.

۱۴

اینجانب فرزند ش.ش صادره از مدیرعامل شرکت

شرایط مناقصه را مطالعه و قبول نمودم ، ضمن واریز مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۰۱۰۵۶۴۸۸۳۲۰۰۳ شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی بعنوان سپرده تقاضای شرکت در مناقصه فوق را داشته و قیمت پیشنهادی خود را اعلام می دارم:

مبلغ کل پیشنهادی مطابق با مستند در ذیل.....ریال (حروفیریال می باشد .

امضاء و مهر شرکت متقاضی

موارد می بایست رعایت شود :

- ۱- پیمانکار موظف است به هزینه خویش، خود و پرسنل تحت پوشش خود را بیمه مسئولیت مدنی نماید و ۶۶ کلوز مربوط به تامین اجتماعی را در بیمه مسئولیت مدنی لحاظ نماید و مراتب را با ارائه اسناد و مدارک مثبت به کارفرما اعلام و از به کارگیری افرادی که تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اند خودداری نماید.
- ۲- پوشش بیمه مسئولیت مدنی با در نظر گرفتن کلیه شرایط و صعوبت های اجرای کار، اعم از ارتفاع، زمان های اضافه کاری، شیفت شب و کار در ایام تعطیل بایستی تهیه گردد.
- ۳- پیمانکار می بایست قبل از شروع به کار، فرم های پرمیت را به تایید واحد محترم ایمنی برساند. (مسئولیت ایمن سازی محیط کار توسط پیمانکار بوده و در صورت توقف کار عواقب ناشی از آن بعهدہ پیمانکار می باشد)
- ۴- پیمانکار می بایست نسبت به اجرای لایف لاین های عرضی و طولی مطابق نظر واحد ایمنی اقدام نماید.
- ۵- پیمانکار می بایست نسبت به اجرای سکوی کار ایمن جهت دسترسی به محل مطابق با نظر واحد ایمنی اقدام نماید.
- ۶- پیمانکار می بایست نسبت به مهار بندی با طناب مطابق با نظر واحد ایمنی اقدام نماید.
- ۷- پیمانکار می بایست اقدامات لازم را جهت معرفی کلیه افراد به واحد محترم ایمنی برای آموزش اولیه ایمنی و معاینات لازم انجام دهد.
- ۸- پیمانکار می بایست یک نفر را به عنوان رابط ایمنی به واحد ایمنی شرکت سیمان بهبهان معرفی نماید. این فرد باید در تمام مدت انجام کار در محل کار حاضر بوده و هماهنگی های لازم را با واحد محترم ایمنی انجام دهد.
- ۹- پیمانکار می بایست اقدامات لازم را برای رفع مواد نا ایمن مورد نظر واحد ایمنی انجام دهد.
- ۱۰- پیمانکار مسئول تهیه وسایل و تجهیزات ایمنی کار از قبیل دستکش، کمر بند ایمنی، کلاه، کفش، ماسک، دهنی و گوشی، لباس و سایر وسایل برای کارکنان خود بوده و مسئول کنترل و نظارت بر استفاده کارکنان از وسایل ایمنی بوده
- ۱۱- در ابتدا دریچه های برقی و مکانیکی خروجی سیلو دمونتاژ گردد.
- ۱۲- دریچه های بازبینی سیلو در ارتفاع متر باز شده و با احتیاط کامل وضعیت مواد موجود در سیلو، مواد احتمالی چسبیده به دیواره سیلو در ارتفاعات بالاتر و شرایط ورود به سیلو و نحوه شروع و انجام عملیات تخلیه بررسی گردد.
- ۱۳- چنانچه مواد در ارتفاع بالاتر چسبیده باشد بایستی در شرایط کاملاً ایمن به تحریک مواد مذکور نمود.
- ۱۴- در صورت اطمینان کامل از عدم وجود مواد در ارتفاع بالاتر از دریچه بازبینی، ابتدا بوسیله تحریک از بیرون سعی گردد مواد از دهانه های خروجی بیرون کشیده شود.
- ۱۵- در صورت عدم تخلیه مواد از دهانه خروجی می بایست شرایط ایمنی کامل در جهت ورود به سیلو و تحریک مواد از داخل به سمت دریچه ها را فراهم نموده و در این مرحله به علت سیالیت زیاد مواد و احتمال خفگی افراد وارد شونده به سیلو ریسک عملیات بالاست و می بایست کلیه ادوات ایمنی خصوصاً طنابها و محل اتصال آنها، کمر بند های ایمنی، نردبان های طنابی، همگی تست شده و از عدم نقص آنها مطمئن شد.
- ۱۶- پیش بینی میزان سطح بار موجود در سیلو حدوداً ۱۰ تا ۱۲ متر است
- ۱۷- پیمانکار می بایست از نیرو های متخصص جهت اجرای قرارداد استفاده نماید با توجه به نوبت های قبلی و ریسک های موجود در عملیات مذکور افراد می بایست مجرب بوده و با سیستم سیلو و شرایط درونی آن آشنا باشند و از چابکی و چالاکي و فیزیک بدنی مناسب برخوردار باشند.
- ۱۸- ارائه برنامه زمان بند از شروع تا پایان فعالیت توسط پیمانکار باید انجام شود
- ۱۹- کلیه لوازم و ابزار کار مرتبط و لوازم مصرفی کار بعهدہ پیمانکار می باشد (نردبان طنابی از سوی کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می گیرد).
- ۲۰- پیمانکار می بایست پس از اتمام کار نسبت به نظافت محل کار اقدام و تایید دستگاه نظارت را اخذ نماید.