

باسمه تعالی



شرایط مناقصه تمیزکاری و ترمیم سقف سالن کلینکر

الف) توضیحات بازرگانی

- ۱- قیمت‌های مشروط پذیرفته نیست (مثلاً ذکر گردد یک ریال کمتر از آخرین قیمت)
- ۲- سپرده برنده مناقصه و همچنین سپرده نفر دوم تا تعیین تکلیف پیمان نزد شرکت باقی می ماند.
- ۳- قیمت پیشنهادی بطور کامل، روشن و با حروف نوشته شود.
- ۴- ارائه اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی آگهی ثبت شرکت، آگهی آخرین تغییرات و ارائه تایید صلاحیت ایمنی و پیمانکاری از اداره کار الزامی می باشد.
- ۵- نمونه قراردادهای انجام شده در چند سال اخیر (حداقل دو کار مرتبط با موضوع مناقصه)
- ۶- تمامی مدارک باید برابر اصل گردد و به مهر شرکت ممهور و مدارک ذکر شده در پاکت طبق شماره بندی فوق قرار داده شود پیمانکاران محترم توجه داشته باشند در صورت عدم رعایت موارد فوق مدارک آنها تحویل گرفته نمی شود و نسبت به بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت اقدامی صورت نمی گیرد و آنرا عودت می دهیم. ضمناً نام و آدرس و شماره تلفن شرکت بر روی پاکت درج گردد.
- ۷- متقاضیان میبایست پیشنهاد خود را در سه پاکت جداگانه به شرح ذیل تحویل دهند:
پاکت الف) فیش مربوط به واریز سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بحساب سیبا ۰۱۰۵۶۴۸۸۳۲۰۰۳ شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی
پاکت ب) مدارک و اسناد همراه با رزومه کاری
پاکت ج) پیشنهاد قیمت
- ۸- آخرین مهلت ارائه پاکتات تا تاریخ ۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۴ به واحد حراست می باشد.
لازم به ذکر است ابتدا پاکت اسناد و مدارک و پاکت سپرده شرکت در مناقصه توسط کمیسیون معاملات و کمیته فنی بازگشایی و مورد بررسی قرار می گردد در صورت تایید پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی می گردد و در غیر این صورت پاکت پیشنهاد قیمت بدون بازگشایی عودت داده می شود. ابزار کار، موارد ایمنی، کسورات قانونی با پیمانکار و رد یا قبول پیشنهاد از اختیارات این شرکت می باشد.

ج) توضیحات کلی

- ۱- پیمانکار می بایست دارای تاییدیه ایمنی از اداره کار استان باشد.
- ۲- پیمانکار موظف است به هزینه خویش، خود و پرسنل تحت پوشش خود را بیمه مسئولیت مدنی نماید و کلو ۶۶ مربوط به تامین اجتماعی را در بیمه مسئولیت مدنی لحاظ نماید و مراتب را با ارائه اسناد و مدارک مثبته به کارفرما اعلام و از به کارگیری افرادی که تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اند خودداری نماید.
- ۳- پوشش بیمه مسئولیت مدنی با در نظر گرفتن کلیه شرایط و صعوبت‌های اجرای کار، اعم از ارتفاع، زمان‌های اضافه کاری، شیفت شب و کار در ایام تعطیل بایستی تهیه گردد.
- ۴- پرداخت هزینه پس از اتمام کامل کار و تایید واحد ساختمانی و واحد ایمنی صورت می پذیرد.
- ۵- وسایل و ابزار انجام کار از جمله دریل برقی، چکش و سایر وسایل لازم به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.
- ۶- وسایل ایمنی به عهده و هزینه پیمانکار می باشد. لازم به ذکر است که تامین کمر بند و طناب ایمنی توسط واحد ایمنی کارخانه صورت می گیرد.
- ۷- در صورت معیوب شدن وسایل تحویلی به پیمانکار، هزینه تعمیر به عهده و هزینه پیمانکار است.
- ۸- هزینه غذا و رفت آمد به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.

ب) فنی

- ۹- تمیز کاری کل سقف سالن کلینکر مد نظر می باشد.
- ۱۰- سطح انجام کار ورق های کرکره است. همچنین ضخامت مواد انباشت شده در بخش های مختلف به اندازه های متفاوت می باشد.
- ۱۱- روش انجام کار جهت تمیز کاری به شرح ذیل می باشد:

- ۱-۲) شروع تمیز کاری توسط دو اکیپ تخریب چی که کار در ارتفاع را انجام داده اند از هر دو طرف نوار نقاله صورت می گیرد.
- ۲-۲) نیروی تخریبچی می بایست توسط طناب ایمن به قلاب ها تعبیه شده در تیرهای فوقانی مهار شود و یک نفر جهت کنترل نفر تخریب چی در محل بالادست طناب حضور داشته باشد.
- ۳-۲) تخریب به وسیله چکش برقی سبک و چکش دستی بصورتی انجام می گیرد که به ورق های کرکره ای آسیبی وارد نشود.
- ۴-۲) جمع آوری مواد حاصل از تخریب به عهده و هزینه پیمانکار می باشد
- ۱۲- مدت زمان کلی انجام کار **۳۰ روز** با احتساب تعطیلات می باشد.
- ۱۳- ترمیم سقف در بخش های معیوب (سوراخ شده و یا خم شده طبق نظر نظارت) با ورق کرکره ای بصورتی که مانع نفوذ آب باران شود.
- ۱۴- اجرای ورق کرکره ای دیواره ها پس از دمونتاز ورق هایی که تخریب شده اند.(تهیه ورق های نو یا دست دوم به عهده و هزینه کارفرماست)

ج) ایمنی

- ۱۵- پیمانکار می بایست قبل از شروع به کار، فرم های پرمیت را به تایید واحد محترم ایمنی برساند.(مسئولیت ایمن سازی محیط کار توسط پیمانکار بوده و در صورت توقف کار عواقب ناشی از آن بعهد پیمانکار می باشد)
- ۱۶- پیمانکار می بایست اقدامات لازم را جهت معرفی کلیه افراد به واحد محترم ایمنی برای آموزش اولیه ایمنی و معاینات لازم انجام دهد.
- ۱۷- پیمانکار می بایست یک نفر را به عنوان رابط ایمنی به واحد ایمنی شرکت سیمان بهبهان معرفی نماید. این فرد باید در تمام مدت انجام کار در محل کار حاضر بوده و هماهنگی های لازم را با واحد محترم ایمنی انجام دهد.
- ۱۸- پیمانکار می بایست اقدامات لازم را برای رفع مواد نا ایمن مورد نظر واحد ایمنی انجام دهد.
- ۱۹- پیمانکار مسئول تهیه وسایل و تجهیزات ایمنی کار از قبیل دستکش ، کلاه ، کفش ، ماسک،دهنی وگوشی، لباس وسایل برای کارکنان خود بوده ومسئول کنترل و نظارت بر استفاده کارکنان از وسایل ایمنی بوده
- ۲۰- پیمانکار موظف به استفاده از کمربند ایمنی جهت نفرات تخریب چی و همچنین نفرات که در ارتفاع قرار دارند می باشد.
- ۲۱- پیمانکار موظف است دوره کار در ارتفاع را برای پرسنل خود را با تایید مراجع مورد صلاحیت برگزار و نسبت به ارائه مدرک قبل از شروع بکار به واحد ایمنی و بهداشت صنعتی شرکت سیمان اقدام نماید.

ارائه قیمت بدون هماهنگی واحد ساختمانی و بازدید از کار مورد تایید نمی باشد.